

工事名称 校舎トイレ改修工事(南小)

工事場所 蕨市南町1-36-6

トイレA : 工事対象面積 $57.52\text{m}^2 \times 3\text{F} = 172.56\text{m}^2$

トイレB : 工事対象面積 $35.14\text{m}^2 \times 2\text{F} = 70.28\text{m}^2$

トイレC : 工事対象面積 $48.95\text{m}^2 \times 1\text{F} = 48.95\text{m}^2$

トイレD : 工事対象面積 $36.48\text{m}^2 \times 1\text{F} = 36.48\text{m}^2$

トイレE : 工事対象面積 $36.48\text{m}^2 \times 2\text{F} = 72.96\text{m}^2$

校舎トイレ改修工事(南小)
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
スクラップ控除	1	式		
工事価格	1	式		
工事価格(改め)	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

トイレC						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1		式		
石工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内装工事		1		式		
仕上げエント工事		1		式		
撤去工事		1		式		
廃材処分		1		式		
	計					

トイレD						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1		式		
石工事		1		式		
木工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
ガラス工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内外装工事		1		式		
撤去工事		1		式		
廃材処分		1		式		
	計					

トイレB		仕上げエント工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボウル一体洗面カウンター	W=1400	4.	か所			
計						

トイレB		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.7	m ³			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.2	m ³			
CB撤去	人力 集積共	0.6	m ³			
床人研撤去	t =60	1.	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.9	m ²			
流し縁立ち上撤去	t =60	4.	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	12.3	m ²			
天井合板・ボート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	55.9	m ²			
天井下地撤去	集積共	36.6	m ²			
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	40.8	m ²			
掃除職具掛けフック撤去		4.	か所			
床マホール・点検口撤去	集積共	2.	か所			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	40.6	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	64.2	m			
計						

トイレB		廃材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート屑積み込み運搬		0.9	m3			
混合廃棄物積み込み運搬		5.	m3			
木屑積み込み運搬		1.6	m3			
アスファルト防水屑積み込み運搬		0.01	m3			
ボード屑積み込み運搬		0.2	m3			
ガラスカーネル屑積み込み運搬		0.3	m3			
コンクリート処分		2.1	t			
混合廃棄物処分		4.7	m3			
木屑処分		1.6	m3			
アスファルト防水屑処分		0.01	m3			
ボード屑処分運搬		0.2	m3			
計						

トイレC		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	複合改修	37.7	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	107.3	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	37.7	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	37.7	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	107.25	m ²			
脚立足場		5.				
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	5.	m ²			
仮設間仕切扉		1.	か所			
仮設材運搬費		1	式			
計						

トイレE		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	0.2	m ³			
CB撤去	人力 集積共	0.8	m ³			
床人研撤去	t =60	0.8	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.4	m ²			
流し縁立ち上撤去	t =60	3.5	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	3.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	37.9	m ²			
天井下地撤去	集積共	4.1	m ²			
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	30.6	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	3.	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	12.	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	33.	m			
計						

トイレE		廃材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート屑積み込み運搬		0.2	m ³			
混合廃棄物積み込み運搬		2.9	m ³			
木屑積み込み運搬		1.3	m ³			
ボード屑積み込み運搬		0.2	m ³			
ガラスカー屑積み込み運搬		0.2	m ³			
コンクリート処分		0.46	t			
混合廃棄物積み込み運搬		2.9	m ³			
木屑積み込み運搬		1.3	m ³			
ボード屑積み込み運搬		0.2	m ³			
ガラスカー屑積み込み運搬		0.2	m ³			
計						

校舎トイレ改修工事(南小)
 建築工事 細目別内訳

122

多機能トイレ		塗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P塗り	ボード面 素地B種 工程B種(一般)	10.4	m ²			
E P塗り	ボード面 素地B種 工程B種(見上)	7.8	m ²			
S O P塗り	鋼製建具面	6.	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種 工程B種(屋内)	1.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

123

多機能トイレ		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	5.4	m ²			
乾式二重床 H=136	パネツルボード t=20 耐水合板(t=12)	4.8	m ²			
際根太		10.	m			
ビニル幅木	高さ60	11.2	m			
壁合板張り	ワゴン類 見え隠れ 厚さ12.0mm	1.8	m ²			
壁 石膏ボード(GB-S) t=12.5	捨て張石膏ボード(GB-R) t=12.5共	10.6	m ²			
壁 マリシ化粧板 t=3	(GB-S 12.5)+(GB-R12.5)共	1.7	m ²			
壁 マリシ化粧板 t=3	シーリングボード t=12.5共	5.8	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	7.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	5.9	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	19.1	m			
計						

トイレA		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 20A 機械室・便所	57.	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 25A 機械室・便所	44.	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 32A 機械室・便所	35.	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 40A 機械室・便所	2.	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 50A 機械室・便所	9.	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 65A 機械室・便所	14.	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合 80A 機械室・便所	6.	m				
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 65A	3.	個				
保温		1	式				
弁類保温		1	式				
文字標識等		1	式				
計							

トイレA		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	8.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	13.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	3.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	26.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	35.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 125A	14.	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	14.	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	2.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	14.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	15.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 65A	23.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	49.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	70.	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 125A	5.	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	32.	m				

校舎トイレ改修工事(南小)
電気設備工事 別紙明細

171

トイレA 1階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2.	個			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2.	個			
人感センサー操作スイッチ (金属カバー付)	スイッチ回路	2.	個			
人感センサーA	点滅タイプ 親機	2.	台			
人感センサーK	点滅タイプ 子機	4.	台			
人感センサーF	換気扇連動 子機	2.	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

172

トイレA 1階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	14.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	4.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	83.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	13.	m			
計						
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	13.	m			
計						
ボックス類		1	式			
金属製 7ワットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	12.	個			
計						

校舎トイレ改修工事(南小)
電気設備工事 別紙明細

175

トイレA 2階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2.	個			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2.	個			
人感センサー操作スイッチ (金属カバー付)	スイッチ回路	2.	個			
人感センサーA	点滅タイプ 親機	2.	台			
人感センサーK	点滅タイプ 子機	4.	台			
人感センサーF	換気扇連動 子機	2.	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

176

トイレA 2階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	14.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	4.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	83.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	13.	m			
計						
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	13.	m			
計						
ボックス類		1	式			
金属製 7穴ボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	12.	個			
計						

校舎トイレ改修工事(南小)
電気設備工事 別紙明細

179

トイレA 3階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2.	個			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2.	個			
人感センサー操作スイッチ (金属カバー付)	スイッチ回路	2.	個			
人感センサーA	点滅タイプ 親機	2.	台			
人感センサーK	点滅タイプ 子機	4.	台			
人感センサーF	換気扇連動 子機	2.	台			
計						

電気設備工事 別紙明細

180

トイレA 3階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	14.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	4.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	83.	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	13.	m			
計						
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	13.	m			
計						
ボックス類		1	式			
金属製 7ワットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	12.	個			
計						

トイレB 1階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2.	個			
2P15Aスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	2.	個			
計						
ケーブル		1	式			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	53.	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	11.	m			
計						
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	11.	m			
計						

トイレB 1階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			
金属製 700V用ボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	8.	個			
計						
撤去		1	式			
照明器具(撤去)	C 40W ×1	4.	台			
照明器具(撤去)	J ブラケット	1.	台			
スイッチ(撤去)	1P15A×2	2.	個			
スイッチ(撤去)	1P15A×1 PL×1	2.	個			
700Vプレート 撤去	角形 ハトメ	2.	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	152.	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	66.	m			
計						

トイレB 2階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2.	個			
2P15Aスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	2.	個			
計						
ケーブル		1	式			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	53.	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	11.	m			
計						
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	11.	m			
計						

トイレB 2階		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			
金属製 700V用ボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	8.	個			
計						
撤去		1	式			
照明器具(撤去)	C 40W ×1	4.	台			
照明器具(撤去)	J ブラケット	1.	台			
スイッチ(撤去)	1P15A×2	2.	個			
スイッチ(撤去)	1P15A×1 PL×1	2.	個			
700Vプレート 撤去	角形 ハトメ	2.	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	152.	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	66.	m			
計						

トイレC		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2.	個			
スイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	2.	個			
計						
ケーブル		1	式			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	66.	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	11.	m			
計						
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	11.	m			
計						

トイレC		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	8.	個			
計						
撤去		1	式			
照明器具(撤去)	C 40W ×1	4.	台			
照明器具(撤去)	J ブラケット	1.	台			
スイッチ(撤去)	1P15A×2	2.	個			
スイッチ(撤去)	1P15A×1 PL×1	2.	個			
フラッシュプレート 撤去	角形 ハトメ	2.	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	143.	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	63.	m			
計						

トイレD		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	7.	個			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3.	個			
カンダススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	2.	個			
計						
ケーブル		1	式			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	121.	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	45.	m			
計						
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	45.	m			
計						

トイレD		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	16.	個			
計						
撤去		1	式			
照明器具(撤去)	D 40W ×1	6.	台			
照明器具(撤去)	J ブラケット	3.	台			
照明器具(撤去)	K ブラケット	2.	台			
スイッチ(撤去)	1P15A×1	5.	個			
スイッチ(撤去)	1P15A×2	2.	個			
スイッチ(撤去)	1P15A×3	3.	個			
コンセント 撤去	2P15A×1	5.	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	232.	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	105.	m			
計						

トイレE		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	7.	個			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2.	個			
カンダススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	2.	個			
計						
ケーブル		1	式			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	73.	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	7.	m			
計						
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-22 いんべい	7.	m			
計						

トイレE		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			
金属製 7割ットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	6.	個			
計						
撤去		1	式			
照明器具(撤去)	C 40W ×1	6.	台			
スイッチ(撤去)	1P15A×2	2.	個			
コンセント 撤去	2P15A×1	2.	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	76.	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	38.	m			
計						

多機能トイレ		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	3.	個			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1.	個			
人感センサー操作スイッチ (金属カバー付)	スイッチ回路	1.	個			
人感センサーA	点滅タイプ 親機	1.	台			
計						
ケーブル		1	式			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	2.	m			
600V耐燃性ホリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm2	2.	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	21.	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	19.	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4.	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	50.	m			
計						

多機能トイレ		電灯設備		電灯コンセント		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	19.	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	5.	m			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	A型 (25.4mm) エルボ	2.	個			
計						
ボックス類		1	式			
金属製 7ポートボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	7.	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	1.	個			
計						
はつり工事		1	式			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120~150mm 75mm	3.	か所			
計						

トイレA		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気設備撤去		1	式			
F-換気扇撤去	換気扇 250φ*800m3/h	6.	台			
計						
衛生器具設備撤去		1	式			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	24.	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6.	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	18.	組			
小便器用ハイタンク撤去	再使用しない	6.	組			
計						

トイレA		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水設備撤去		1	式			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	57.	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	62.	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	26.	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	9.	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	2.	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	23.	m			
ライン管鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	6.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	19.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	38.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	17.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	6.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	1.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	19.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	6.	m			

トイレA		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水設備撤去		1	式			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	9.	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	19.	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	9.	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	3.	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 再使用しない	0.5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A 再使用しない	5.	m			
計						

トイレA		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水設備撤去		1	式			
鋼管_排水撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	31.	m			
鋼管_排水撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	16.	m			
鋼管_排水撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	29.	m			
鋼管_排水撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	19.	m			
鋼管_通気撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	50.	m			
鋼管_通気撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	19.	m			
鋼管_通気撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	4.	m			
鋼管_通気撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	8.	m			
排水用鋳鉄管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 50A	33.	m			
排水用鋳鉄管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 75A	48.	m			
排水用鋳鉄管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 100A	80.	m			
排水用鋳鉄管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 125A	18.	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	40.	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	16.	m			

トイレA 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水設備撤去		1	式			
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	50.	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	73.	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	5.	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 再使用しない	24.	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A 再使用しない	27.	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A 再使用しない	26.	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 125A 再使用しない	13.	m			
計						

トイレB 給水設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			
給水管 保温	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	6.	m			
給水管 保温	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	13.	m			
給水管 保温	グラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	1.	m			
給水管 保温	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	13.	m			
給水管 保温	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	4.	m			
給水管 保温	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	5.	m			
給水管 保温	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	0.4	m			
計						
文字標識等		1	式			
文字標識等	衛生 1,000m ²	1	式			
計						

トイレB		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気設備撤去		1	式			
F-3 換気扇撤去	天井埋込型換気扇 100m3/h	4.	台			
計						
衛生器具設備撤去		1	式			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6.	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4.	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	10.	組			
小便器用ハイタンク 撤去	再使用しない	2.	組			
計						

トイレB		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水設備撤去		1	式			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	27.	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	16.	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	9.	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	1.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	7.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	8.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	4.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	0.7	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	7.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	8.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	5.	m			
給水管 保温撤去	グラスカール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	0.7	m			
計						

トイレC		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	8.	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	6.	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	2.	m			
計						
文字標識等		1	式			
文字標識等	衛生 1,000m2	1	式			
計						

トイレC		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気設備撤去		1	式			
F- 換気扇撤去	天井埋込型換気扇 100m3/h	2.	台			
計						
給水設備撤去		1	式			
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	9.	m			
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	5.	m			
ﾗｲﾝﾝｸﾞ 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	2.	m			
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	4.	m			
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	4.	m			
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	2.	m			
計						

トイレC		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水設備撤去		1	式			
鋼管_排水撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	4.	m			
鋼管_排水撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	4.	m			
鋼管_排水撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	4.	m			
鋼管_排水撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	2.	m			
鋼管_通気撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	0.7	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	3.	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	3.	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	4.	m			
排水管 保温撤去	グラスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	2.	m			
計						

トイレD		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式			
給水管 保温	グラスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	4.	m			
給水管 保温	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	5.	m			
給水管 保温	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	0.9	m			
給水管 保温	グラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	0.1	m			
計						
文字標識等		1	式			
文字標識等	衛生 1,000m2	1	式			
計						

