

工事名称 校舎トイレ改修工事（東小）

工事場所 蕨市塚越 3－1 0－3 6

トイレA：工事対象面積 $30.96\text{m}^2 \times 3\text{F} = 92.88\text{m}^2$ 全面改修

トイレB：工事対象面積 $30.96\text{m}^2 \times 3\text{F} = 92.88\text{m}^2$ 部分改修

トイレC：工事対象面積 $33.00\text{m}^2 \times 3\text{F} = 99.00\text{m}^2$ 部分改修

職員トイレ：工事対象面積 26.88m^2 部分改修

(工事価格

)

校舎トイレ改修工事（東小）
工事費内訳

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
スクラップ控除	1	式		
工事価格	1	式		
工事価格（改め）	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

B. 電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

B. 電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【種目】便所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
黒出し(内部改修)	複合改修	308.	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	308.	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	190.	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	308.	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	190.	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	308.	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	308.	m ²			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード*	60.	m ²			
仮設扉	900×1750	14.	カ所			
計						

【種目】便所改修		鉄筋コンクリート		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	4.4	m ³			
栗石撤去	人力 集積共	3.9	m ³			
和便器撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.5	m ³			
床カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	61.1	m			
壁コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.7	m ³			
壁カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	25.2	m			
(発生材運搬)						
発生材積込み	コンクリート・モルタル類 人力	11.5	m ³			
計						

【種目】	便所改修	鉄筋コンクリート	改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
床付け	つぼ, 布掘り	26. 2	m ²			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	3. 9	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0. 15	26. 2	m ²			
捨てコンクリート	FC=18N 材料	1. 3	m ³			
土間コンクリート	Fc=21N+6N 材料	3. 9	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ぼ`ﾝﾌﾞ` 打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	1. 3	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ぼ`ﾝﾌﾞ` 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	3. 9	m ³			
コンクリートぼ`ﾝﾌﾞ` 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	5. 2	m ³			
コンクリートぼ`ﾝﾌﾞ` 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1.	回			
異形鉄筋	SD295A D10 材料	0. 2	t			
鉄筋加工組立	S造 床版 -	0. 2	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0. 2	t			
目あらし	コンクリート面 床	4. 5	m ²			

[illegible]

【種目】便所改修		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
762建具撤去	枠共 集積共	1.2	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2.2	m ²			
鋼製軽量戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	7.5	m ²			
トイレブース撤去	集積共	211.	m ²			
ガラス撤去	集積共	3.	m ²			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	8.4	m ³			
発生材積込み	ガラス類 人力	0.1	m ³			
計						

【種目】便所改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(鋼製建具)						
SD-S11A 片開き戸	W550×H800	3.	か所			
SD-S11B 片開き戸	W550×H800	3.	か所			
小計						
(鋼製軽量建具)						
LSD-S11A 軽量片引きフラッシュ戸	W670×H1,875	3.	か所			
LSD-S11B 軽量片引きフラッシュ戸	W670×H1,875	3.	か所			
法定福利費		1	式			
LSD-S31 軽量片引きフラッシュ戸	W800×H1,900	1.	か所			
法定福利費		1	式			
小計						
(トイレブース)						
TB-S11 トイレブース	(ア)40 W3,200×H1,900 扉:W600 3ヶ所	3.	か所			

【種目】便所改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-S12 目隠し	(ア) 40 W730×H1,900	3.	か所			
TB-S13 トイレブース	(ア) 40 W3,200×H1,900 扉:W600 3ヶ所	3.	か所			
TB-S14 トイレブース	(ア) 40 W2,320×H1,900 扉:W600 2ヶ所	3.	か所			
法定福利費		1	式			
TB-S21 トイレブース	(ア) 40 W3,200×H1,900 扉:W600 3ヶ所	2.	か所			
TB-S22 トイレブース	(ア) 40 W3,200×H1,900 扉:W600 3ヶ所	2.	か所			
TB-S23 トイレブース	(ア) 40 W2,120×H1,900 扉:W600 2ヶ所	2.	か所			
法定福利費		1	式			
TB-S31 トイレブース	(ア) 40 W830×H1,900 扉:W600 1ヶ所	1.	か所			
TB-S32 目隠し	(ア) 40 W620×H2,500	1.	か所			
TB-S33 トイレブース	(ア) 40 W1,690×H1,900 扉:W600 2ヶ所	1.	か所			
TB-S34 トイレブース	(ア) 40 W2,640×H1,900 扉:W600 3ヶ所	2.	か所			
TB-S35 トイレブース	(ア) 40 W3,450×H1,900 扉:W600 4ヶ所	2.	か所			

【種目】便所改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-S36 目隠し	(ア) 40 W400×H2,550	2.	か所			
TB-S37 目隠し	(ア) 40 W300×H2,500	2.	か所			
TB-S38 目隠し	(ア) 40 W400×H1,860	2.	か所			
法定福利費		1	式			
TB-S41 トイレブース	(ア) 40 W2,210×H1,900 扉:W600 2ヶ所	1.	か所			
TB-S42 トイレブース	(ア) 40 W3,410×H1,900 扉:W600 3ヶ所	1.	か所			
TB-S43 トイレブース	(ア) 40 W1,040×H1,900 扉:W600 1ヶ所	1.	か所			
TB-S44 トイレブース	(ア) 40 W1,040×H1,900 扉:W600 1ヶ所	1.	か所			
法定福利費		1	式			
小計						
(ガラス)						
型板強化ガラス	厚さ 4(学校、住宅用) 特寸 1.8㎡以下 シーリング C種	2.2	㎡			
型板ガラス	厚さ4 シーリング 特寸 2.18㎡以下 清掃共	0.1	㎡			
小計						

[illegible]

【種目】便所改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	78.5	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	5.3	m ²			
床マホール・点検口撤去	集積共	1.	か所			
(壁)						
CB撤去	コンクリートブレース 集積共	28.4	m ³			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	14.8	m ²			
ライニングタイル撤去	下地モルタル共 集積共	29.3	m ²			
タイル浮き・欠損部撤去	下地モルタル共 集積共	28.8	m ²			
下り壁撤去	木製(ア)25 集積共	19.	m			
(天井)						
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	6.4	m ²			
天井下地撤去	集積共	105.	m ²			

【種目】便所改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廻り縁 塩ビ	集積共	248.	m			
天井点検口撤去	集積共	10.	か所			
(その他)						
面台 人研撤去	集積共	2.3	m ²			
隔板 人研撤去	集積共	3.2	m ²			
前室流し	集積共	1.	か所			
(発生材運搬)						
発生材積込み	コンクリート・モルタル類 人力	5.8	m ³			
発生材積込み	ガラス類 人力	0.8	m ³			
発生材積込み	木くず類 人力	0.1	m ³			
発生材積込み	ボード類 人力	0.1	m ³			
発生材積込み	混合物類 人力	0.1	m ³			
計						

【種目】便所改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	186.	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	6.1	m ²			
床 セルフレベリング材 塗	セメント系(ア)10	74.4	m ²			
床 セルフレベリング材 塗	セメント系(ア)50	20.3	m ²			
下地調整 (セルフレベリング部)	金ごて 直均し仕上げ	69.8	m ²			
下地調整 (セルフレベリング部以 外)	床	96.3	m ²			
和式便器撤去部下 地 床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	3.1	m ²			
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場 -	6.8	m ²			
床 汚垂石	D600	6.8	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	1.	か所			
小便器廻り ノンスリップ	塩ビ	6.5	m			
床見切	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	4.8	m			
小計						
(巾木・壁)						

A. 建築工事 細目別内訳

【種目】便所改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巾木 巾木	H=60	1.3	m			
巾木 床シート立上げ (R付)	H=100	224.	m			
巾木 見切	アルミ	224.	m			
巾木 汚垂石立上げ	H100	6.8	m			
壁面ラミネ化粧板貼り	壁面ラミネ化粧板貼り 3mm厚 シール・ジョイント共 下地別途	514.	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	81.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	32.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	73.	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1.	か所			
下がり壁 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	3.8	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	19.	m			
下がり壁見切り縁	塩ビ	19.	m			
タイル撤去部 補修	モルタル	28.8	m ²			

A. 建築工事 細目別内訳

[illegible]

32[illegible]

[illegible]

A. 建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

38

【種目】 便所改修	電灯設備		電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カンテラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネット無 -	8.	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	13.	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	17.	個			
LED照明器具	天井埋込タウライト 非調光	88.	個			
熱線センサー自動スイッチ	親機	7.	個			
熱線センサー自動スイッチ	子機	21.	個			
熱線センサー用操作ユニット		1.	個			
熱線センサースイッチ操作スイッチ		19.	個			
熱線センサースイッチ操作スイッチ		1.	個			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	141.	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	83.	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	246.	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	65.	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	IE2.0mm 線び内配線	43.	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 線び内配線	46.	m			

【種目】 便所改修	電灯設備			電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm2- 2C ヒット・天井	1.	m			
EM-CEケーブ ^ル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	1.6	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	5.	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 いんぺい	11.	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	34.	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	39.	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	8.	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) ジェンクションボックス	1.	個			
アウトレットボックス	大形 44	16.	個			
金属製スイッチボックス (カバー付)	1個用	22.	個			
ア ^ル ボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	0.2㎡未満/個	15.	㎡			
ア ^ル ボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	6.	㎡			
露出ボックス 塗装		6.	個			
分電盤	職員便所用 ハ ^レ リアフリー利用	1.	面			
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF× 2個	1.	個			

[illegible]

校舎トイレ改修工事（東小）
B. 電気設備工事 細目別内訳

41

【種目】便所改修		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ等呼出し表示器	呼出ボタン プラススイッチ付き	2.	個			
トイレ等呼出し表示器	復帰ボタン	1.	個			
トイレ等呼出し表示器	表示器 壁掛形 1窓	2.	個			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C ビット・天井	2.	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	1.	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビット・天井	5.	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	1.	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C FEP内 (PF・CD)	1.	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C 線び内	32.	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2.	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	32.	m			
金属製スイッチボックス (カバー付)	1個用	2.	個			
金属製スイッチボックス (カバー付)	2個用	1.	個			
機械はつり (ダイヤモントカッターによる配管用貫通口) 計	200mm程度 25mm	1.	か所			

B. 電気設備工事 細目別内訳

42

【種目】便所改修		撤去費		撤去費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント 撤去	1P15A×2	15.	個			
コンセント 撤去	2P15A×1	15.	個			
コンセント 撤去	2P15A×1 (接地極付)	3.	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	20.	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	12.	個			
換気扇 撤去	再使用しない 一般形 200φ	17.	台			
換気扇 撤去	再使用しない 天井埋込形 200φ	3.	台			
スバ イルダクト (低圧、高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	7.	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm ² × 1本 再使用しない	123.	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 2C 管内 再使用しない	4.	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	30.	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 3C 線び内 再使用しない	2.	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	95.	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	41.	個			
1種金属線び 撤去	A形 (25.4mm) 再使用しない	2.	m			

[illegible][illegible]

[illegible]

C.機械設備工事 細目別内訳

【種目】便所改修		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
多目的便所用大便器（掃除口付床置床給排水） （バリアフリースイレ用）	節水形 フラッシュタンク式 洗 浄暖房便座 発電式リモコン 蓋 無 瞬間式 温風乾燥付 擬音装置 無 背もたれ付 二連紙巻器 (SUS・棚付)	1.	組			
洋風大便器（掃除口付床置床給排水）	節水形 フラッシュタンク式 洗 浄暖房便座 発電式リモコン 蓋 有 瞬間式 温風乾燥付 擬音装置 有 二連紙巻器 (SUS・棚付)	5.	組			
洋風大便器（掃除口付床置床給排水）	節水形 フラッシュタンク式 洗 浄暖房便座 発電式リモコン 蓋 無 瞬間式 温風乾燥付 擬音装置 有 二連紙巻器 (SUS・棚付)	2.	組			
洋風大便器（掃除口付床置床給排水）	節水形 フラッシュタンク式 普通便座 蓋無紙巻器(SUS)	26.	組			
洋風大便器（掃除口付床置床給排水・低水压タイプ） 音姫	節水形 フラッシュタンク式 普通便座 蓋無紙巻器(SUS)	12.	組			
		30.	個			
壁掛小便器	壁掛低リフト小便器(大形)、自動洗浄(人感センサー)、洗浄管、フレンジ、バックハンガー 他付属品共	9.	組			
床置小便器	床置小便器(大形)、自動洗浄(人感センサー)、洗浄管、フレンジ、バックハンガー 他付属品共	23.	組			
マーブライタカウンター（ボール一体形）洗面器x2	MC50（壁掛け・Pトラップ） W=1480（エプロンC） 自動単水栓	6.	組			
カウンター一体形洗面器	自動水栓(排水栓無し)、壁給水止水栓 Pトラップ 他標準付属品共	1.	組			
洗面器	自動水栓(排水栓無し)、壁給水止水栓 Pトラップ 他標準付属品共	16.	組			

校舎トイレ改修工事（東小）
C. 機械設備工事 細目別内訳

47

【種目】便所改修		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
化粧鏡	360x1100	1.	枚			
化粧鏡	450x600	24.	枚			
掃除用多目的流し	掃除用多目的流し、給水栓（壁給水、立水栓泡沫式）、Pトラップ、バックハンガー-他標準付属品共	12.	組			
掃除用具（モップ）掛け		12.	組			
可動式手すり（バリアフリートイレ用）	樹脂被覆タイプ、軽量鉄骨下地取付用金具（プレート等）他付属品共	1.	組			
L型手すり（バリアフリートイレ用）	前出寸法230mm 樹脂被覆タイプ、軽量鉄骨下地取付用金具（プレート等）他付属品共	1.	組			
L型手すり（男子・女子トイレ用）	前出寸法90mm 樹脂被覆タイプ、軽量鉄骨下地取付用金具（プレート等）他付属品共	16.	組			
小便器用手摺	小便器用手摺り、軽量鉄骨下地取付用金具（プレート等）他付属品共	4.	組			
ベビーチェア（バリアフリートイレ用）		1.	組			
ベビーシート（バリアフリートイレ用）		1.	組			
フィッティングボード（バリアフリートイレ用）		1.	組			
コンパクトオストメイトバック	参考型番：UAS81RSB2NW 電気温水器付	1.	組			
手洗器 埋込手洗器	参考型番：LSE570APS 自動水栓（単水栓）	1.	組			
計						

C. 機械設備工事 細目別内訳

48

【種目】便所改修		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内便所	給水					
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VB）改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	115.	m			
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VB）改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	73.	m			
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VB）改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	20.	m			
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VB）改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	7.	m			
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VB）改修	ねじ接合 機械室・便所 50A	17.	m			
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VB）改修	ねじ接合 機械室・便所 65A	2.	m			
給水・塩ビライニング鋼管（SGP-VB）改修	ねじ接合 機械室・便所 80A	14.	m			
配管保温工事	給水管	1	式			
孔あけ補修費	給水設備	1	式			
仕切弁（管端防食コア）	5K（ねじ・給水用） 20A	1.	個			
仕切弁（管端防食コア）	5K（ねじ・給水用） 50A	6.	個			
自動コア抜弁	20A	1.	個			
ブレーク止め	20A	4.	箇所			
塗装		1	式			

[illegible]

【種目】便所改修		排水設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内便所	排水						
和式便器洋式化改修			12.	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A		23.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A		10.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A		18.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A		36.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A		16.	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 125A		1.	m			
耐火硬質塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A		26.	m			
耐火硬質塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A		15.	m			
耐火硬質塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A		41.	m			
耐火硬質塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A		40.	m			
耐火硬質塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A		22.	m			
孔あけ補修費	排水・通気		1	式			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A		17.	個			

[illegible]

C. 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

54

[illegible]

56[illegible]

校舎トイレ改修工事（東小）
C. 機械設備工事 別紙明細

57

【種目】便所改修		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
孔あけ補修費	排水・通気	1	式			
機械はつり(ダ'イメ ント'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	13.	か所			
機械はつり(ダ'イメ ント'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	23.	か所			
機械はつり(ダ'イメ ント'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	28.	か所			
機械はつり(ダ'イメ ント'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	12.	か所			
計						

C. 機械設備工事 別紙明細

58

【種目】便所改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備撤去	陶器類	1	式			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	29.	組			
和風便器用耐火カ バー 撤去	再使用しない	8.	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	19.	組			
大便器撤去	タタキ式 再使用しない	2.	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	34.	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	24.	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	12.	組			
鏡撤去	再使用しない	18.	枚			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	4.	個			
万能ホーム水栓 撤去	再使用しない	5.	個			
計						

校舎トイレ改修工事（東小）
C. 機械設備工事 別紙明細

59

【種目】便所改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去	配管・配管付属品類	1	式			
屋内便所	給水					
ライン管鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	50.	m			
ライン管鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	41.	m			
ライン管鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	22.	m			
ライン管鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	8.	m			
ライン管鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	18.	m			
ライン管鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	2.	m			
ライン管鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	21.	m			
保温撤去	給水 保温	1	式			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 20A	18.	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	6.	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	6.	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1.	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	2.	か所			

C. 機械設備工事 別紙明細

60

【種目】便所改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去	配管・配管付属品類	1	式			
計						
保温撤去	給水 保温	1	式			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	50.	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	41.	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	22.	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	8.	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	18.	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	2.	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	21.	m			
計						

校舎トイレ改修工事（東小）
C. 機械設備工事 別紙明細

61

【種目】便所改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去	配管・配管付属品類	1	式			
屋内便所	排水					
排水用鋳鉄管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 75A	8.	m			
排水用鋳鉄管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 100A	12.	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	5.	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	12.	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	4.	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	5.	m			
排水用鉛管 撤去	50A	6.	m			
排水用鉛管 撤去	80A	8.	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A	12.	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A	8.	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A	10.	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A	16.	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A	6.	m			

C. 機械設備工事 別紙明細

62

【種目】便所改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去	配管・配管付属品類	1	式			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 125A	1.	m			
耐火二層管(VP) 撤去	便所 40A 再使用しない	16.	m			
耐火二層管(VP) 撤去	便所 50A 再使用しない	26.	m			
耐火二層管(VP) 撤去	便所 65A 再使用しない	55.	m			
耐火二層管(VP) 撤去	便所 75A 再使用しない	48.	m			
耐火二層管(VP) 撤去	便所 100A 再使用しない	24.	m			
保温撤去	排水	1	式			
床上掃除口 撤去	COA-65	13.	個			
床上掃除口 撤去	COA-80	8.	個			
床上掃除口 撤去	COA-100	11.	個			
床排水トラップ 撤去	T5A-65	6.	個			
滴水継手撤去	75A	4.	個			
滴水継手撤去	100A	4.	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	3.	か所			

【種目】便所改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去	配管・配管付属品類	1	式			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	3.	か所			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温有	2.	か所			
計						
保温撤去	排水	1	式			
排水管 保温撤去	ク°ラスカー 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ°ラスクロス 40A 再使用しない	5.	m			
排水管 保温撤去	ク°ラスカー 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ°ラスクロス 50A 再使用しない	18.	m			
排水管 保温撤去	ク°ラスカー 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ°ラスクロス 65A 再使用しない	4.	m			
排水管 保温撤去	ク°ラスカー 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ°ラスクロス 80A 再使用しない	21.	m			
排水管 保温撤去	ク°ラスカー 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ°ラスクロス 100A 再使用しない	12.	m			
計						

[illegible]